

四川长江液压件有限责任公司“办公场所整合及职工餐厅改造项目”工程量清单与计价表

报价单位（盖章）：_____

日期：_____年____月____日

序号	项目名称(含项目特征描述)	计量单位	工程量	金额(元)	
				综合单价	合价
一、科技大楼					
1	一层购买设置21张L型办公桌L型办公桌(特征:边长1600,板面宽600,平面板厚25mm,立面板厚不小于15mm,根据平面设计图纸布局位置离地预留3个插线孔,86型,材质实木颗粒双面板,桌面具体样式和颜色由甲方确认,包括旋转桌椅所需的全部费用)	张	13		
2	二层办公室及会议室的桌具搬至设置(包括从甲方指定本楼层室内搬至该会议室桌/凳/柜的拆、搬、安的人工费)	间/项	5		
3	二层购买并设置16张L型办公桌(特征:边长1600,板面宽600,平面板厚25mm,立面板厚不小于15mm,根据平面设计图纸布局位置离地预留3个插线孔,86型,桌面具体样式和颜色由甲方确认,包括旋转座椅所需的全部费用)	张	16		
4	二层西侧办公室靠露台处防水修复及内墙面修复(包括防水用4厚SBS,剔除修补所需的人工材料全费用)	项	1		
5	一层办公室9个窗户设置不锈钢防盗窗(其中每个尺寸:1250*3210)	m ²	36.2		

6	二层男女厕外洗手台面贴墙处设置玻璃镜（尺寸：1200*1450*50，含材料及人工费用）	块	2		
7	BV2.5平方铜芯电源线(含电源线\地面、墙面塑料槽板及人工费)	m ²	208.7		
8	5孔插座（特征：三孔+二孔，86型白色面板，250V/16A，品质不低于公牛，设置于L型桌侧立面，底距地0.3m安装，含材料及人工费）	个	29		
9	63A漏电保护器(特征:品质不低于施耐德,含人工材料)	个	4		
10	600*600嵌入式灯盘（特征：48W，配电子镇流器。该部分由原600*600格栅式改造。含人工安装费。）	盏	47		
11	24口交换机	个	2		
12	交叉线（连接交换机之间的线）	米	40		
13	∅25穿墙洞（含人工机具费）	个	8		
14	单孔网络插座(特征:86型,含安装人工费)	个	29		
15	单孔电话插座(特征:86型,含安装人工费)	个	29		
16	网络线和电话线(安装人工费)	m ²	208.7		
17	布局区域的卫生清理（含卫生器具及人工费）	m ²	513.2		

18	搬、拆、安一二层原有10间办公室的办公桌柜（不含资料及构件材料及铁质箱柜体）	项	1		
1~18小计					
二、铸造公司					
19	一层检验站、铸件、坭芯室地砖修复(含原有地砖剔除,修复贴用800*800浅米色地砖等材料辅料及人工费,材质吸水率小于等于0.5%的浅米色玻化砖、不低于现原地面用砖)	m ²	56.81		
22	一层拆除检验站与铸件、坭芯室之间的200厚墙体（含拆除过程中的人工机具费用）	m ²	11.78		
23	外运一层检验站、铸件、坭芯室地砖修复产生的建筑垃圾费（含人工上车费、运输费及弃土等费用）	项	1		
24	一层机修备品备件室、电工房、金属模具制造库贴地砖(含施工前的卫生清理、地表凿毛、刷水泥浆一道、铺设结合层、贴800*800浅米色地砖等材料辅料及人工费用,材质吸水率小于等于0.5%的浅米色玻化砖、不低于现科技楼原用砖)	m ²	169.7		
25	一层机修备品备件室、电工房、金属模具制造库、检验站内墙设置踢脚线（含剔除原有砂浆脚线、贴黑色砖宽110所需的人工及材料费）	米	133.9		
26	一层原机修室购买设置10张L型办公桌(特征:边长1600,板面宽600,平面板厚25mm,立面板厚不小于15mm,根据平面设计图纸布局位置离地预留3个插线孔,86型,材质实木颗粒双面板,桌面具体样式和颜色由甲方确认,包括旋转桌椅所需的全部费用)	张	10		

27	一层机修备品备件库购买设置9张L型办公桌L型办公桌(特征:边长1600,板面宽600,平面板厚25mm,立面板厚不小于15mm,根据平面设计图纸布局位置离地预留3个插线孔,86型,材质实木颗粒双面板,桌面具体样式和颜色由甲方确认,包括旋转桌椅所需的全部费用)	张	9		
28	一层铸造检验室购买设置5张L型办公桌(特征:边长1600,板面宽600,平面板厚25mm,立面板厚不小于15mm,根据平面设计图纸布局位置离地预留3个插线孔,86型,桌面具体样式和颜色由甲方确认,包括旋转桌椅所需的全部费用)	张	5		
29	钢质双开门(M2421定制)拆、换、安	道	1		
30	实木成套门(M1021)拆、换、安	套	3		
31	一层电工房与机修备品备件库出室外梯步翻修(其尺寸1400*3585、3步梯,采用1:2水泥砂浆抹面,剔除表面层,运弃所需的人工及材料费用)	项	1		
32	一层拆除墙体人工运费(含人工转运至楼下所需的人工费用)	项	1		
33	一层拆除墙体汽车外运费(含人工上车、货车运输和弃土场所需的费用)	项	1		
34	一、二层男女厕所蹲便器延时尾冲改为水箱式尾冲(包括水箱、拆除原延时水管、筛堵头、剔打原有冲水埋深管、埋水箱管、修复地砖费用考虑在内,含破坏性风险考虑在内的人工材料所需的费用,不含进水管材、管件)	套	16		
35	一、二层厕所尾冲管道修改(含DN32PPR管材,带丝三通,铜球阀,管扣等人工及材料费用)	米	16		
36	二层厕所开 ϕ 50穿墙洞(含人工机具费)	个	1		

37	角阀(一二层男女厕所用,含人工材料费用)	个	16		
38	BV2.5及BV6平方铜芯电源线(含电源线、地面、墙面塑料槽板材料及人工费)	m ²	226.6		
39	5孔插座(特征:三孔+二孔,86型白色面板,250V/16A,品质不低于公牛,设置于L型桌侧立面,底距地0.3m安装,含材料及人工费)	个	32		
40	4孔三相插座(特征:四孔,86型白色面板,380V/25A,品质不低于公牛,设置空调背面立面,底距地0.5m安装,含材料及人工费)	个	6		
41	63A漏电保护器(特征:品质不低于施耐德,含人工材料)	个	4		
42	一层吊链式直管双管LED灯(特征:25W/只,配电子镇流器,含人工材料费用)	盏	16		
43	24口交换机	个	2		
44	交叉线(连接交换机之间的线)	米	18.5		
45	过交叉线的 ϕ 25穿墙洞(含人工机具费)	个	3		
46	单孔网络插座(特征:86型,含安装人工费)	个	32		
47	单孔电话插座(特征:86型,含安装人工费)	个	32		
48	网络线和电话线(安装人工费)	m ²	226.6		
49	一层布局办公区域内墙翻新粉刷白色涂料(含修补,打砂纸,人工及材料费用)	m ²	526.52		
50	布局区域的卫生清理(含卫生器具及人工费)	m ²	266.39		

51	搬、拆、安一层原有办公室的办公桌柜（不含资料及构件材料及铁质箱柜体）	项	1		
19~51小计					
三、泵分公司					
52	一层机修配件室及工具资料室购买设置18张L型办公桌(特征:边长1600,板面宽600,平面板厚25mm,立面板厚不小于15mm,根据平面设计图纸布局位置离地预留3个插线孔,86型,材质实木颗粒双面板,桌面具体样式和颜色由甲方确认,包括旋转桌椅所需的全部费用)	张	18		
53	二层柱塞泵经理室、统计室、会议室三间打通改为员工就餐取餐点,内设置23套带凳(椅)餐桌(餐桌尺寸1200*1350*750,4人座桌,,含采购所需的材料、运输、安装等所有费用)	套	23		
54	二层拆除设备室与设备室之间的240厚墙体(含拆除过程中的人工机具费用)	m ²	19.61		
55	二层拆除设备室与会议室之间的240厚墙体(含拆除过程中的人工机具费用)	m ²	19.61		
56	二层拆除墙体地面保护(含用木工板加泡沫垫铺设的材料及人工费)	m ²	87.68		
57	二层修复拆除墙体后的地面砖(含凿毛清理地面的人工费,贴地砖所需的人工及材料辅料费用,砖用浅米色地砖,材质吸水率小于等于0.5%的浅米色玻化砖、不低于原地面用砖)	米	10.38		
58	二层修复拆除后的墙面(含清理基层、1:3抹灰、挂网及刮白色涂料三道所需的人工费、材料费用)	米	15.12		

59	二层修复拆除墙体后的吊顶(含吊顶所需的铝合金龙骨、硅钙板吊顶、人工及其他零星工具用具材料所需的费用, 拆除区域宽约1200)	米	10.38		
60	二层拆除墙体人工运费(含人工转运至楼下所需的人工费用)	项	1		
61	二层拆除墙体汽车外运费(含人工上车、货车运输和弃土场所需的费用)	项	1		
62	一、二层男女厕所蹲便器延时尾冲改为水箱式尾冲(包括水箱、拆除原延时水管、筛堵头、剔打原有冲水埋深管、埋水箱管、修复地砖费用考虑在内, 含破坏性风险考虑在内的人工材料所需的费用, 不含进水管材、管件)	套	12		
63	一、二层厕所尾冲管道修改(含DN32PPR管材, 带丝三通, 铜球阀, 管扣等人工及材料费用)	米	14		
64	一、二层厕所开 ϕ 50穿墙洞(含人工机具费)	个	2		
65	角阀(一二层男女厕所所用, 含人工材料费用)	个	12		
66	BV2.5及BV6平方铜芯电源线(含电源线、地面、墙面塑料槽板材料及人工费)	m ²	201.26		
67	5孔插座(特征: 三孔+二孔, 86型白色面板, 250V/16A, 品质不低于公牛, 设置于L型桌侧立面, 底距地0.3m安装, 含材料及人工费)	个	18		
68	4孔三相插座(特征: 四孔, 86型白色面板, 380V/25A, 品质不低于公牛, 设置空调背面立面, 底距地0.5m安装, 含材料及人工费)	个	2		

69	63A漏电保护器(特征:品质不低于施耐德,含人工材料)	个	1		
70	一层吊链式直管双管LED灯(特征:25W/只,配电子镇流器,含人工材料费用)	盏	10		
71	二层600*600嵌入式灯盘(特征:48W,配电子镇流器。该部分由原600*600格栅式改造。含人工安装费。)	盏	16		
72	24口交换机	个	2		
73	交叉线(连接交换机之间的线)	米	22.4		
74	∅25穿墙洞(含人工机具费,其中一个是插座进线孔)	个	5		
75	单孔网络插座(特征:86型,含安装人工费)	个	18		
76	单孔电话插座(特征:86型,含安装人工费)	个	18		
77	网络线和电话线(安装人工费)	m ²	110.9		
78	一、二层布局区域内墙翻新粉刷白色涂料(含修补,打砂纸,人工及材料费用)	m ²	301.94		
79	布局区域的卫生清理(含卫生器具及人工费)	m ²	211.3		
80	搬、拆、安一二层原有5间办公室的办公桌柜(不含资料及构件材料及铁质箱柜体)	项	1		
52~80小计					

四、缸分公司

81	一层跟工室及机修配件室购买设置18张L型办公桌(特征:边长1600,板面宽600,平面板厚25mm,立面板厚不小于15mm,根据平面设计图纸布局位置离地预留3个插线孔,86型,材质实木颗粒双面板,桌面的具体样式和颜色由甲方确认,包括旋转桌椅所需的全部费用)	张	18		
82	二层设备办、统计室、会议室三间三间打通改为员工就餐取餐点,内设置23张带凳(椅)餐桌(餐桌尺寸1200*1350*750,4人座桌,含采购所需的材料、运输、安装等所有费用)	张	23		
83	二层拆除设备室与设备室之间的240厚墙体 (含拆除过程中的人工机具费用)	m ²	19.61		
84	二层拆除设备室与会议室之间的240厚墙体 (含拆除过程中的人工机具费用)	m ²	19.61		
85	二层拆除墙体地面保护 (含用木工板加泡沫垫铺设的材料及人工费)	m ²	87.68		
86	二层修复拆除墙体后的地面砖(含凿毛清理地面的人工费,贴地砖所需的人工及材料辅料费用,砖用浅米色地砖,材质吸水率小于等于0.5%的浅米色玻化砖、不低于原地面用砖)	米	10.38		
87	二层修复拆除后的墙面(含清理基层、1:3抹灰、挂网及刮白色涂料三道所需的人工费、材料费用)	米	15.12		
88	二层修复拆除墙体后的吊顶(含吊顶所需的铝合金龙骨、硅钙板吊顶、人工及其他零星工具用具材料所需的费用,拆除区域宽约1200)	米	10.38		
89	二层拆除墙体人工运费 (含人工转运至楼下所需的人工费用)	项	1		

90	二层拆除墙体汽车外运费 (含人工上车、货车运输和弃土场所需的费用)	项	1		
91	一、二层男女厕所蹲便器延时尾冲改为水箱式尾冲(包括水箱、拆除原延时水管、筛堵头、剔打原有冲水埋深管、埋水箱管、修复地砖费用考虑在内,含破坏性风险考虑在内的人工材料所需的费用,不含进水管材、管件)	套	12		
92	一、二层厕所尾冲管道修改 (含DN32PPR管材,带丝三通,铜球阀,管扣等人工及材料费用)	米	14		
93	一、二层厕所开 ϕ 50穿墙洞(含人工机具费)	个	2		
94	角阀(一二层男女厕所所用,含人工材料费用)	个	12		
95	BV2.5及BV6平方铜芯电源线(含电源线、地面、墙面塑料槽板材料及人工费)	m ²	201.56		
96	5孔插座(特征:三孔+二孔,86型白色面板,250V/16A,品质不低于公牛,设置于L型桌侧立面,底距地0.3m安装,含材料及人工费)	个	18		
97	4孔三相插座(特征:四孔,86型白色面板,380V/25A,品质不低于公牛,设置空调背面立面,底距地0.5m安装,含材料及人工费)	个	2		
98	一层吊链式直管双管LED灯 (特征:25W/只,配电子镇流器,含人工材料费用)	盏	8		
99	二层600*600嵌入式灯盘 (特征:48W,配电子镇流器。该部分由原600*600格栅式改造。含人工安装费。)	盏	16		

100	24口交换机	个	1		
101	交叉线（连接交换机之间的线）	米	12		
102	∅25穿墙洞 （含人工机具费，其中一个是插座进线孔）	个	3		
103	单孔网络插座（特征：86型，含安装人工费）	个	18		
104	单孔电话插座（特征：86型，含安装人工费）	个	18		
105	网络线和电话线（安装人工费）	m ²	111.2		
106	一、二层布局区域内墙翻新粉刷白色涂料 （含修补，打砂纸，人工及材料费用）	m ²	294.05		
107	布局区域的卫生清理（含卫生器具及人工费）	m ²	211.53		
108	搬、拆、安一二层原有5间办公室的办公桌柜（不含资料及构件材料及铁质箱柜体）	项	1		
81~108小计					
合计（一+二+三+四）					

注明：以上金额不含税费。

报价单位（盖章）：

日期： 年 月 日